

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jagiellońska 69 05-120 LEGIONOWO  
NAZWA INWESTORA : PZSiPS  
ADRES INWESTORA : ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
  
SPRAWDZIŁ: : mgr inż. Robert Wypych  
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Sala lekcyjna 36</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli, tablic i wyposażenia	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
3	KNNR-W 3 d.1 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
4	KNR AT-23 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
5	KNR-W 2-02 d.1 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
6	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
7	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - TARKET z wywinięciem cokołów na ściany	m <sup>2</sup>		
		17.5	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
8	KNR 4-01 d.1 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-04 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe z dwiema lub więcej szybami o pow. do 0,1 m <sup>2</sup> każda - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>wymiana drzwi do wc</b>			
9	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
10	KNR-W 2-02 d.2 1027-04 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone - łazienkowe z samozamykaczem	m <sup>2</sup>		
		2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
11	KNR 4-01 d.2 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Remont części przeszklonej</b>			
13	d.3 wycena indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli, tablic i wyposażenia	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
14	d.3 analiza indywidualna	Zabezpieczanie pomieszczeń- podłóg, okien, drzwi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01 d.3 0308-05 analogia	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		479.2	m <sup>2</sup>	479.200	
				RAZEM	479.200
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1134-01	164.8	m <sup>2</sup>	164.800	
				RAZEM	164.800
18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany kolr do ustalenia z inwestorem	m <sup>2</sup>		
d.3	1510-01	479.2+164.8	m <sup>2</sup>	644.000	
				RAZEM	644.000
19	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYP-TONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm - wymiana uszkodzonych płyt	m <sup>2</sup>		
d.3	0212-02	4	m <sup>2</sup>	4.000	
	analogia			RAZEM	4.000
20	KNR 4-03	Wymiana świetlówek w oprawach wewnętrznych (zainstalowanych) świetlówkowych zamkniętych i belek montażowych metalowych i z tworzyw sztucznych-pierwsza	szt.		
d.3	0608-09	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	0109-17	3	m <sup>3</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-17	Wentylator łazienkowy Quadro Micro 80T	szt.		
d.3	0206-01	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000